

LĪGUMS Nr. 04-14/ 148**par logu iegādi un uzstādīšanu administratīvajā ēkā Antonijas ielā 6, Rīgā**

Rīgā

2014. gada 24. aprīlī

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

akciju sabiedrība “Būvuzņēmums Restaurators”, reģistrācijas numurs 40003113258, juridiskā adrese Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, tās valdes priekšsēdētāja Mareka Mamaja personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, no otras puses,

Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk tekstā – Puses/Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Logu iegāde un uzstādīšana administratīvajā ēkā Rīgā, Antonijas ielā 6”, identifikācijas Nr. 2014/8, turpmāk tekstā – iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt logu piegādi un uzstādīšanu, turpmāk tekstā – Būvdarbi, administratīvajā ēkā Antonijas ielā 6, Rīgā, turpmāk tekstā – objekts, saskaņā ar tehnisko projektu, iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un Uzņēmēja iesniegto tāmi (Līguma 2. pielikums),

2. BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ

- 2.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas (ar nosacījumu, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam civiltiesiskās apdrošināšanas polisi (Līguma 3.1.4. punkts)) un pilnā apjomā paveikt Būvdarbus līdz 2014. gada 21. jūlijam atbilstoši Būvdarbu kalendārajam grafikam (Līguma 3. pielikums).
- 2.2. Līgumā noteiktie Būvdarbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem ar dienu, kad objekts pēc Būvdarbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 3.1. Uzņēmēja pienākumi:
- 3.1.1. izpildīt visu Līgumā noteikto Būvdarbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodod Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 2.1. punktā norādītajā termiņā;
- 3.1.2. par saviem līdzekļiem saņemt visas nepieciešamās atļaujas darbu veikšanai;
- 3.1.3. ievērot Latvijā spēkā esošās būvniecības normas un noteikumus, citu normatīvo aktu prasības;
- 3.1.4. veikt savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku par 100 % no Līguma cenas un 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus;
- 3.1.5. atbildēt par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu un nodrošina, ka objektā ir darba aizsardzības koordinators. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;
- 3.1.6. iesniegt Pasūtītājam tāmē (Līguma 2. pielikums) uzrādīto un Būvdarbos iekļauto materiālu atbilstības sertifikātu un/vai ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām pēc Pasūtītāja pirmā (rakstiskā) pieprasījuma.
- 3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

- 3.2.1. nozīmēt objektā savu pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu, kuram ir spēkā esošs būvuzrauga sertifikāts, kurš pārbauda Būvdarbu veikšanu un veic Būvdarbu uzraudzību. Būvuzraugs vai Pasūtītājs ir tiesīgs tiesību aktu un Līguma neievērošanas gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi līdz trūkumu novēršanai;
- 3.2.2. pieņemt no Uzņēmēja izpildītos Būvdarbus un samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem Līguma 4. sadaļā noteiktajā apmērā un kārtībā.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 4.1. Līgumcena tiek noteikta
- 4.1.1. bez pievienotās vērtības nodokļa 166 350,56 EUR (viens simts sešdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit *euro* un 56 centi);
- 4.1.2. pievienotās vērtības nodoklis 21 % ir 34 933,62 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs *euro* un 62 centi);
- 4.1.3. kopā sastāda 201 284,18 EUR (divi simti viens tūkstotis divi simti astoņdesmit četri *euro* un 18 centi).
- 4.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu pievienotas vērtības nodokli 34 933,62 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs *euro* un 62 centi) apmērā valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
- 4.3. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu objekta nodošanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Būvdarbu tāmē, bet ir izsecināmi no tehniskā projekta, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai dokumentācijā, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
- 4.4. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju sekojošā kārtībā:
- 4.4.1. Pasūtītājs apņemas veikt priekšapmaksu 25 % apmērā no Līguma 4.1.1. punktā noteiktās summas, kas sastāda 41 587,64 EUR (četrdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit septiņi *euro* un 64 centi) apmērā, pārskaitot šo summu 5 (pieci) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, Uzņēmēja rēķina saņemšanas un Līguma 3.1.4. punktā minēto dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam;
- 4.4.2. kārtējos maksājumus Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par faktiski padarīto Būvdarba apjomu ik mēnesi saskaņā ar Pasūtītāja akceptētiem Būvdarbu izpildes aktiem forma Nr. 2;
- 4.4.3. galīgo norēķinu par Līguma 1.1. punktā minētā Būvdarba izpildi Pasūtītājs veic pēc galīgā Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, objekta nodošanas ekspluatācijā un Uzņēmēja rēķina saņemšanas.
- 4.5. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegto Būvdarbu izpildes aktu, apstiprina to vai minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam pamatotas pretenzijas. Pasūtītāja pamatotās pretenzijas pret Būvdarbu izpildes aktiem Uzņēmējs novērš un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktu 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pamatoto pretenziju saņemšanas.
- 4.6. Abpusēji apstiprināts Būvdarbu izpildes akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

4. GARANTIJAS

- 5.1. Uzņēmējs garantē visu Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.
- 5.2. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem – ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no galīgā Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 5.3. Līguma 5.2. punktā minētās garantijas ietvaros Uzņēmējs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu. Laikā, kamēr defekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts uz defektu izlabošanas laika periodu.

- 5.4. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu novēršanai Līguma 5.2. punktā minētās garantijas ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam defekts jānovērš 5.3. punktā norādītajā termiņā.
- 5.5. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās tikai Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots un Būvdarbu garantijas laiks tiek pagarināts līdz defektu izlabošanas brīdim.

6. LĪGUMSODS

- 6.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu, ja tiek novilcināti maksājumi par Būvdarbiem saskaņā ar Līguma 4. sadaļu, 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas katrā tā piemērošanas gadījumā.
- 6.2. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja tiek novilcināts Līguma 2.1. punktā noteiktais Būvdarbu pabeigšanas termiņš, 0,5 % apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma cenas.
- 6.3. Līgumsoda piedzīšana neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
- 6.4. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt no Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu izmaksājamās samaksas.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANĀS

- 7.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, ja:
- 7.2.1. Uzņēmējs neuzsāk Būvdarbus 10 (desmit) dienu laikā;
 - 7.2.2. Uzņēmējs neievēro Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu un ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 15 (piecpadsmit) darba dienas;
 - 7.2.3. Uzņēmējs neievēro darbu izpildes kalendārā grafika (Līguma 2. pielikums) termiņu vairāk par 15 (piecpadsmit) darba dienām;
 - 7.2.4. Uzņēmējs neveic Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 - 7.2.5. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Uzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
 - 7.2.6. ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 7.3. Izbeidzot Līgumu 7.2. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sagatavo un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sagatavojot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par izpildītajiem Būvdarbiem atbilstoši sagatavotajam aktam.
- 7.4. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.
- 7.5. Puses savstarpēji norēķinu Līguma 7.3. punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 7.3. punktā norādītā akta parakstīšanas.
- 7.6. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs Līguma 4. sadaļā norādītajā termiņā neveic maksājumus par Būvdarbiem, ar noteikumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un minētais trūkums nav novērsts 10 (desmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas dienas.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

- 3.2. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi notikumi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās – ūdens plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, ugunsnelaime, karš un kara darbība, streiki, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu institūciju pieņemtie akti.
- 8.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
- 8.4. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, iespējami īsākā laikā par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 8.5. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.
- 8.6. Ja minēto nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no šī Līguma izpildes. Līguma laušanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.
- 9.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja līgumsaistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja vainas dēļ vai Uzņēmēja darbības objektīvu iemeslu dēļ.
- 9.3. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, savstarpēji par to vienojoties.
- 9.4. Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.
- 9.5. Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildes uzraudzību – Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs Jānis Bērziņš, tālrunis 29475835, e-pasts: janis.berzins@tna.lv.
- 9.6. Līguma 9.5. punktā minētā kontaktpersona Līguma darbības laikā uzrauga Līguma izpildi (uzrauga Līgumā noteikto Būvdarbu termiņu ievērošanu, nodrošina savlaicīgu informācijas apmaiņu, paraksta Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktus un defektu aktus, risina organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi) un savas kompetences ietvaros atbild par Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktā laikā, veidā un kārtībā.
- 9.7. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.
- 9.8. Līgums sastādīts uz 8 (astoņām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Uzņēmējs:

AS "Būvuzņēmums Restaurators"
 Reģ. Nr. 40003113258
 Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004
 AS „Citadeles banka”
 Kods: PARXLV2X
 Konta Nr.: LV79PARX001330444001

 /M. Mamajs/

2014. gada 24. aprīlī

Pasūtītājs:

VAS „Tiesu namu aģentūra”
 Reģ. Nr. 40003334410
 Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007;
 AS „SEB Banka”
 Kods: UNLALV2X
 Konta Nr.: LV64UNLA0002021469371

 /S. Sausiņa/

2014. gada 24. aprīlī

 /J. Jall/

4

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets ir logu nomaiņa un restaurācija, palodžu izgatavošana un montāža administratīvajā ēkā Rīgā, Antonijas ielā 6. Darbi veicami saskaņā ar 2014.gadā izstrādāto tehnisko projektu „Logu nomaiņa Antonijas ielā 6”.

Jauno logu montāža jāuzsāk ne vēlāk kā mēnesi pēc darbu uzsākšanas saskaņā ar iesniegto montāžas grafiku.

Logu restaurācijas darbi veicami saskaņā ar restaurācijas metodiku ko izstrādā sertificēts restaurācijas darbu vadītājs un saskaņo to ar Pasūtītāju.

Logu restaurācijas veicamo pasākumu apraksts

- Restaurējamie logi jāatjauno ar restaurācijas-konservācijas metodi, jārestaurē. Logu restaurācijas laikā jā saglabā esošie metāla aprikojumi, logu rāmju fiksatori, stobrviras, atvāšanas mehānismus. Metāla aprikojums jāremontē un jārestaurē, un jāpielieto atkārtoti.
- Visiem restaurācijas elementiem jāveic mehāniska nenoturīgās krāsas noņemšana. Nenoturīgās krāsas attīrīšana jāveic ar cikļiem, drāšu birstēm vai smilšpapīru, nebojājot apakšējos krāsojuma slāņus – eksperimentāli jānosaka atbilstošā krāsas noņemšanas metode. Krāsas noņemšanai nelietot fēnu. Kārbas drīkst fēnot iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.
- Logu koksnes degradācijas gadījumā, detaļām, kuras nav saistītas ar nestspēju, koka daļas jāprotezē. Bojāto būvdetaļu un apšuvuma fragmentu protezēšanai jāizmanto atbilstoša nostāvējusies koksne. Izgatavojot protezes, jāņem vērā koksnes šķiedru atbilstība oriģinālās koksnes šķiedrai. Protēžu stiprināšanai jāizmanto sala un mitrumizturīga PVA līme. Salaidumu vietas precīzas. Neatgriezeniski bojātās detaļas jāizgatavo no jauna vēsturiski atbilstošākiem, pēc projekta autora norādījumiem un Tehniskā projekta dokumentācijas.
- Visi koka izstrādājumi jāpiesūcina (jāgruntē) ar auksti spiesto lineļļu ar dabīgo pigmentu krāsotajām virsām. Pirms krāsojuma ar projekta autoru jā saskaņo krāsojuma paraugs.
- Nepieciešamības gadījumā logi no krāsojuma jāattīra pilnībā. Ja projekta autori un restaurācijas darbu vadītājs, pieņem lēmumu attīrīt krāsotās virsmas pilnībā vai daļēji, krāsotās virsmas var attīrīt ar sertificētiem ķīmiskiem preparātiem.
- Tās detaļas, kuras tiks restaurētas uz vietas objektā, pēc krāsas noņemšanas, lai pasargātu no atmosfēras nelabvēlīgās ietekmes, līdz nākošā restaurācijas procesa uzsākšanai jānosedz.
- **Objekta uzglabāšanas apstākļi.** Slēgtās noliktavās 14 - 18°C, ar 50% - 60% mitruma

Bāves nosaukums: Administratīvā ēka
 Objektā nosaukums: Logu nomaiņa un restaurācija
 Objektā adrese: Antonijas iela 6, Rīga
 Tāme sastādīta 2014.gada cenās

Izpildītājs: AS "BŪVZNĒMUMS RESTAURATORS"
 Reģ. Nr. 4000313258
 Jekļavas iela 36, Rīga LV 1004
 Tēl. +371 67611910
 Fakss. +371 67612898
 Email: info@restaurators.lv
 Tāmes izmaksas bez PVN 166350,56 EUR

Pielikums Nr. 2
 pie 2014. gada 24. aprīļa
 līguma Nr. 04-14/ 148

Nr p k	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
					Laiņa noma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darvērtība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Logu nomaiņa un restaurācija																
Pagrābātājs																
1.1.	Iļ.c	Jauņa euro logs L0-1	gab.	1,0	12,0	6,00	72,00	390,93	1,00	463,93	12,00	72,00	390,93	1,00	463,93	
1.2.	Iļ.c	Jauņa euro logs L0-2	gab.	7,0	12,0	6,00	72,00	390,93	1,00	463,93	84,00	504,00	2736,51	7,00	3247,51	
1.3.	Iļ.c	Jauņa euro logs L0-3	gab.	7,0	12,0	6,00	72,00	374,46	1,00	447,46	84,00	504,00	2621,22	7,00	3132,22	
1.4.	Iļ.c	Jauņa euro logs L0-4	gab.	1,0	12,0	6,00	72,00	332,44	1,00	404,44	12,00	72,00	332,44	1,00	405,44	
1.5.	Iļ.c	Jauņa euro logs L0-5	gab.	1,0	6,0	6,00	36,00	131,75	0,80	168,55	6,00	36,00	131,75	0,80	168,55	
1.6.	Iļ.c	Jauņa euro logs LK1-0/1	gab.	1,0	14,0	6,00	84,00	390,93	1,00	475,93	14,00	84,00	390,93	1,00	475,93	
1. stāvs																
1.7.	Iļ.c	Loga L1-1 restaurācija	gab.	1,0	369,0	6,00	2214,00	653,30	6,45	2873,75	369,00	2214,00	653,30	6,45	2873,75	
1.8.	Iļ.c	Loga L1-2 restaurācija	gab.	7,0	336,0	6,00	2016,00	493,80	6,30	2516,10	2352,00	14112,00	3456,60	44,10	17612,70	
1.9.	Iļ.c	Loga L1-3 restaurācija	gab.	3,0	332,0	6,00	1992,00	320,35	3,00	2313,35	996,00	5976,00	961,05	9,00	6946,05	
1.10.	Iļ.c	Loga L1-4 restaurācija	gab.	1,0	80,0	6,00	480,00	141,00	2,20	623,20	80,00	480,00	141,00	2,20	623,20	
1.11.	Iļ.c	Jauņa euro logs L1-5	gab.	3,0	15,0	6,00	90,00	650,66	1,20	741,86	45,00	270,00	1951,98	3,60	2225,58	
1.12.	Iļ.c	Jauņa euro logs L1-6	gab.	3,0	15,0	6,00	90,00	524,13	1,20	615,33	45,00	270,00	1572,39	3,60	1845,99	
1.13.	Iļ.c	Jauņa euro logs L1-7	gab.	1,0	15,0	6,00	90,00	477,68	1,20	568,88	15,00	90,00	477,68	1,20	568,88	
1.14.	Iļ.c	Jauņa euro logs L1-8	gab.	1,0	15,0	6,00	90,00	558,78	1,20	649,98	15,00	90,00	558,78	1,20	649,98	
1.15.	Iļ.c	Jauņa euro logs L1-9	gab.	1,0	10,0	6,00	60,00	240,18	1,00	301,18	10,00	60,00	240,18	1,00	301,18	
1.16.	Iļ.c	Jauņa euro logs L1-6	gab.	1,0	6,0	6,00	36,00	115,25	0,80	152,05	6,00	36,00	115,25	0,80	152,05	
1.17.	Iļ.c	Jauņa euro logs L1-10	gab.	1,0	12,0	6,00	72,00	368,86	1,00	441,86	12,00	72,00	368,86	1,00	441,86	
1.18.	Iļ.c	Iešitas durvju ar virsmas restaurācija	gab.	1,0			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. stāvs																
1.19.	Iļ.c	L2-1 loga restaurācija	gab.	11,0	332,0	6,00	1992,00	496,20	6,15	2494,35	3652,00	21912,00	5458,20	67,65	27437,85	
1.20.	Iļ.c	Jauņa euro logs L2-2	gab.	3,0	15,0	6,00	90,00	640,25	1,20	731,45	45,00	270,00	1920,75	3,60	2194,35	
1.21.	Iļ.c	Jauņa euro logs L2-3	gab.	3,0	15,0	6,00	90,00	524,13	1,20	615,33	45,00	270,00	1572,39	3,60	1845,99	
1.22.	Iļ.c	Jauņa euro logs L2-4	gab.	1,0	15,0	6,00	90,00	477,68	1,20	568,88	15,00	90,00	477,68	1,20	568,88	
1.23.	Iļ.c	Jauņa euro logs L2-5	gab.	1,0	15,0	6,00	90,00	558,78	1,20	649,98	15,00	90,00	558,78	1,20	649,98	
1.24.	Iļ.c	Jauņa euro logs L2-6	gab.	1,0	15,0	6,00	90,00	661,49	1,20	752,69	15,00	90,00	661,49	1,20	752,69	
1.25.	Iļ.c	Jauņa euro logs LK1-1/2	gab.	1,0	15,0	6,00	90,00	634,80	1,20	726,00	15,00	90,00	634,80	1,20	726,00	
1.26.	Iļ.c	Jauņa euro logs LK2-1/2	gab.	1,0	15,0	6,00	90,00	634,80	1,20	726,00	15,00	90,00	634,80	1,20	726,00	
3. stāvs																
1.27.	Iļ.c	L3-1 loga restaurācija	gab.	9,0	336,0	6,00	2016,00	493,30	4,00	2513,30	3024,00	18144,00	4439,70	36,00	22619,70	
1.28.	Iļ.c	Jauņa Filterloga L3-2	gab.	1,0	20,0	6,00	120,00	869,42	1,20	990,62	20,00	120,00	869,42	1,20	990,62	
1.29.	Iļ.c	Jauņa Filterloga L3-3	gab.	1,0	20,0	6,00	120,00	869,42	1,20	990,62	20,00	120,00	869,42	1,20	990,62	
1.30.	Iļ.c	Jauņa euro logs L3-4	gab.	3,0	15,0	6,00	90,00	642,05	1,20	733,25	45,00	270,00	1926,15	3,60	2199,75	
1.31.	Iļ.c	Jauņa euro logs L3-5	gab.	3,0	15,0	6,00	90,00	516,06	1,20	607,26	45,00	270,00	1548,18	3,60	1821,78	
1.32.	Iļ.c	Jauņa euro logs L3-6	gab.	1,0	15,0	6,00	90,00	471,50	1,20	562,70	15,00	90,00	471,50	1,20	562,70	
1.33.	Iļ.c	Jauņa euro logs L3-7	gab.	1,0	15,0	6,00	90,00	551,43	1,20	642,63	15,00	90,00	551,43	1,20	642,63	
1.34.	Iļ.c	Jauņa euro logs L3-8	gab.	1,0	15,0	6,00	90,00	652,69	1,20	743,89	15,00	90,00	652,69	1,20	743,89	

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Laika norma (ch)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Summa (EUR)															
							8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	gab.	1,0	10,0	6,00	171,30	794,42	1,20	232,30	10,00	60,00	171,30	1,00	232,30							
1.35	fig.c	Juans euro logs L3-9	gab.	1,0	15,0	6,00	639,86	794,42	1,20	731,06	15,00	90,00	639,86	1,20	731,06							
1.36	fig.c	Juans euro logs LK1-2/3	gab.	1,0	15,0	6,00	629,23	794,42	1,20	720,43	15,00	90,00	629,23	1,20	720,43							
1.36	fig.c	Juans euro logs LK2-2/3	gab.	1,0	15,0	6,00	629,23	794,42	1,20	720,43	15,00	90,00	629,23	1,20	720,43							
1.37	fig.c	Juans euro logs L4-1	gab.	12,0	15,0	6,00	703,22	794,42	1,20	794,42	15,00	1080,00	703,22	1,20	794,42	14,40	9533,04					
1.38	fig.c	Juans euro logs L4-2	gab.	1,0	15,0	6,00	703,22	794,42	1,20	794,42	15,00	90,00	703,22	1,20	794,42							
1.39	fig.c	Juans euro logs L4-3	gab.	1,0	15,0	6,00	703,22	794,42	1,20	794,42	15,00	90,00	703,22	1,20	794,42							
1.39	fig.c	Juans euro logs L4-4	gab.	3,0	15,0	6,00	591,37	682,57	1,20	682,57	45,00	270,00	1774,11	3,60	2047,71							
1.40	fig.c	Juans euro logs L4-4	gab.	1,0	15,0	6,00	465,29	556,49	1,20	556,49	15,00	90,00	465,29	1,20	556,49							
1.40	fig.c	Juans euro logs L4-5	gab.	1,0	15,0	6,00	195,18	256,18	1,00	256,18	10,00	60,00	195,18	1,00	256,18							
1.41	fig.c	Juans euro logs L4-5	gab.	1,0	15,0	6,00	643,90	735,10	1,20	735,10	15,00	90,00	643,90	1,20	735,10							
1.42	fig.c	Juans euro logs L4-6	gab.	1,0	15,0	6,00	544,09	635,29	1,20	635,29	15,00	90,00	544,09	1,20	635,29							
1.43	fig.c	Juans euro logs L4-7	gab.	1,0	15,0	6,00	639,86	731,06	1,20	731,06	15,00	90,00	639,86	1,20	731,06							
1.44	fig.c	Juans euro logs LK1-3/4	gab.	1,0	15,0	6,00	629,23	720,43	1,20	720,43	15,00	90,00	629,23	1,20	720,43							
1.45	fig.c	Juans euro logs LK2-3/4	gab.	1,0	15,0	6,00	629,23	720,43	1,20	720,43	15,00	90,00	629,23	1,20	720,43							
1.46	fig.c	Juans euro logs LK2-3/4	gab.	2,0	15,0	6,00	413,43	504,63	1,20	504,63	30,00	180,00	413,43	2,40	1009,26							
1.47	fig.c	Juans euro logs L5-1	gab.	3,0	15,0	6,00	413,43	504,63	1,20	504,63	45,00	270,00	413,43	3,60	1513,89							
1.48	fig.c	Juans euro logs L5-2	gab.	2,0	15,0	6,00	413,43	504,63	1,20	504,63	30,00	180,00	413,43	2,40	1009,26							
1.49	fig.c	Juans euro logs L5-3	gab.	4,0	15,0	6,00	413,43	504,63	1,20	504,63	60,00	360,00	413,43	4,80	2018,52							
1.50	fig.c	Juans euro logs L5-4	gab.	1,0	15,0	6,00	413,43	504,63	1,20	504,63	15,00	90,00	413,43	1,20	504,63							
1.51	fig.c	Juans euro logs L5-5	gab.	4,0	12,0	6,00	260,77	333,97	1,20	333,97	48,00	288,00	260,77	4,80	1335,88							
1.52	fig.c	Juans euro logs L5-6	gab.	4,0	12,0	6,00	276,56	349,76	1,20	349,76	12,00	72,00	276,56	1,20	349,76							
1.53	fig.c	Juans euro logs L5-7	gab.	1,0	12,0	6,00	208,93	282,13	1,20	282,13	12,00	72,00	208,93	1,20	282,13							
1.54	fig.c	Juans euro logs L5-8	gab.	1,0	12,0	6,00	238,77	311,97	1,20	311,97	12,00	72,00	238,77	1,20	311,97							
1.55	fig.c	Juans euro logs L5-9	gab.	1,0	12,0	6,00	260,27	333,47	1,20	333,47	12,00	72,00	260,27	1,20	333,47							
1.56	fig.c	Juans euro logs L5-10	gab.	1,0	12,0	6,00	260,27	333,47	1,20	333,47	12,00	72,00	260,27	1,20	333,47							
1.57	fig.c	Juans euro logs LK1-4/5	gab.	1,0	15,0	6,00	639,86	731,06	1,20	731,06	15,00	90,00	639,86	1,20	731,06							
1.58	fig.c	Juans euro logs LK1-4/5	gab.	1,0	15,0	6,00	629,23	720,43	1,20	720,43	15,00	90,00	629,23	1,20	720,43							
1.59	fig.c	Juans euro logs LK2-4/5	gab.	1,0	15,0	6,00	629,23	720,43	1,20	720,43	15,00	90,00	629,23	1,20	720,43							
							11871,00	65043,49	280,40	137200,32	8232,02	4116,01	16802,21	166350,56	34933,62	301284,18						
Kopā EUR:							11871,00	65043,49	280,40	137200,32	8232,02	4116,01	16802,21	166350,56	34933,62	301284,18						
Materiāls un būvgružu transporta izdevumi 1% EUR:							71226,00	65693,92	280,40	137200,32	8232,02	4116,01	16802,21	166350,56	34933,62	301284,18						
Tiekas izmaksas kopā EUR:																						
Uzņēmuma vairsudzēvumi 6% EUR:																						
Peļņa 3% EUR:																						
Socialiālais nodoklis 23,59% EUR:																						
Kopā EUR:																						
PVN 21% EUR:																						
Kopā ar PVN EUR:																						



Parbaudīja: Mārcis Mammai

16.04.2014

Sastādīja: Valdis Uzariņš

Sertifikāta nr. 20-2758

* AS "Būvniecības Restaurators" izpilda darbu garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši