

2. PIELIKUMS: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkums Nr. TNA 2018/9

1. MĒRĶIS

Jauna cietuma ēku kompleksa būvniecība Alsungas ielā 29, Liepājā (zemes gabala kadastra apzīmējums 1700 002 0183).

2. DARBA UZDEVUMS

Līgumā noteiktajos termiņos un atbilstošā kvalitātē veikt cietuma ēku kompleksa "Jaunā cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā" projektēšanas darbus, būvdarbus un autoruzraudzību, tai skaitā nodošanu ekspluatācijā.

2.1. Projektēšanas darbu apraksts un apjomi

2.1.1. Būvprojektu izstrādā atbilstoši projektēšanas uzdevumam, kas ietverts būvprojekta „Jaunā cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā” (Būvatļauja Nr. BIS/BV-4.1-2016-3615 (242/2015) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi 20.09.2016.) 1.sējumā, ievērojot, ka atbilstoši Būvniecības likuma 16.panta 2.² daļai ir jāveic sekojošas izmaiņas minētajā būvprojektā:

- (a) Ēkai Nr. 7 samazināt būvapjomu, neizbūvējot šautuvi un ar to funkcionāli saistītās telpas.
- (b) Betona žogu Z-2 aizstāt ar žogu ar cinkotām tērauda profilētām loksnēm (0,6 mm).
- (c) Juntu seguma materiālu "Protan" aizstāt ar "Technoelast" vai ekvivalentu materiālu.

2.1.2. Būvprojekta izstrādātājam ir tiesības veikt izmaiņas būvprojektā „Jaunā cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā” (Būvatļauja Nr. BIS/BV-4.1-2016-3615 (242/2015) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi 20.09.2016.) (turpmāk – Būvatļauja), aizstājot paredzētos materiālus, aprīkojumu uz ekvivalentiem (līdzvērtīgiem), nemainot būvprojektā paredzēto būvju novietojumu, būvapjomu (izņemot 2.1.1.punktā minēto), fasāžu risinājumus (izņemot 2.1.1. punktā minēto), telpām paredzēto lietošanas veidu, platības un aprīkojumu). Mainot konstruktīvos risinājumus tiem jāatbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

2.1.3. Projektēšanas darbus veic ievērojot visus šādus nosacījumus:

- (a) projektēšanas darbi jāveic esošās Būvatļaujas ietvaros (t.i., Projektēšanas darbu rezultātā radītie risinājumi nedrīkst būt par

pamatu jaunas būvatļaujas pieprasīšanai no atbildīgo iestāžu puses 2.1.1. punktā noteiktā projektēšanas uzdevuma īstenošanai); un

- (b) būvprojektā var izmantot esošos risinājumus, ja (1) tie ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām, (2) tajos nav kļūdu un neprecizitāšu, (3) tos ir iespējams realizēt (izbūvēt), (4) tie ir piemēroti 2.1.1. punktā noteiktā projektēšanas uzdevuma īstenošanai, un (4) tos nevar aizstāt ar tehnisko rādītāju ziņā līdzvērtīgiem, bet naudas izteiksmē lētākiem.

- 2.1.4. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 35.punktam, būvprojekta izstrādātājs uzņemas pilnu atbildību par būvprojektu, kā arī par tā atbilstību sākotnējai iecerei.
- 2.1.5. Veikt būvprojekta izstrādei nepieciešamo tehnisko noteikumu pieprasīšanu un saņemšanu, topogrāfiskā plāna izstrādi, inženierizpēti, ģeoloģijas un mērniecības darbus.
- 2.1.6. Būvprojekta sastāvā jābūt visām nepieciešamajām sadaļām, lai pilnībā realizētu būvprojektu, un tam jāatbilst Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajam.
- 2.1.7. Būvprojekta sastāvā jāietver visi detalizētie rasējumi, kas nepieciešami būvprojekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai.
- 2.1.8. Ekonomikas daļu izstrādāt, ievērojot sekojošus nosacījumus:
 - (a) Būvdarbu apjomu pilns saraksts.
 - (b) Tāmes, kas sastādītas atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Koptāme, lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem iesniedzami *Microsoft Excel* formātā, saglabājot aprēķinos izmantotās formulas.
- 2.1.9. Būvprojekta saskaņošana atbildīgajās institūcijās, kā arī ar Pasūtītāju un iespējamām ieinteresētajām personām (blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem). Nepieciešamo atzīmju saņemšana būvatļaujā, būvatļaujas oriģinālu iesniedzot Pasūtītājam.
- 2.1.10. Būvprojekta ekspertīzi organizē un apmaksā Pasūtītājs. Būvprojekta izstrādātāja pienākums ir projektēšanas darbu izstrādes laika grafikā ietvert ekspertīzes veikšanu vismaz 6 mēnešus. Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam uz ekspertīzi pilnībā izstrādātu būvprojektu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Būvprojekta izstrādātājam ir pienākums sadarboties ar ekspertīžu veicējiem un Pasūtītāju, novēršot visas ekspertīzes laikā konstatētās būvprojekta nepilnības, neatbilstības, piezīmes un citus konstatētos trūkumus.

- 2.1.11. Būvprojekta izstrādātāja uzdevums visā līguma darbības laikā reizi mēnesī (līdz katra mēneša 5.datumam) iesniegt Pasūtītājam progressa ziņojumu. Progressa ziņojumos jāietver:
- (a) pārskata periodā izpildīto darbu detalizēts saraksts un apkopojoši dati, pretenzijas vai strīdus jautājumi – kavējumi, skaņojumi, projekta risinājumu ietekme uz projekta realizācijas izmaksām;
 - (b) Informācija par iespējamiem riskiem un to novēršanas pasākumiem, kuri varētu ietekmēt būvprojekta realizāciju būvdarbu laikā;
 - (c) informācija par problēmām un veiktie problēmu risināšanas pasākumi, kā arī savlaicīgi brīdinājumi, īpaši attiecībā uz izpildes termiņiem.
- 2.1.12. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.8. punktu atsevišķas būvprojekta daļas ir klasificējamās kā **valsts noslēpums**. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 23. maija noteikumu Nr. 412 „Industriālā drošības sertifikāta pieprasīšanas izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtība” 2. punktu Pretendenta piesaistītajam Būvprojekta izstrādātājam nepieciešams trešās vai augstākas kategorijas industriālās drošības sertifikāts, ar tiesībām apstrādāt savās telpās tam darbam nodotos valsts noslēpuma objektus. Pretendenta būvdarbu projekta, būvprojekta un elektronisko sakaru un tīklu izbūves darbu vadītājiem jābūt trešās vai augstākas kategorijas atļaujai pieejai valsts noslēpuma objektiem.

2.2. Būvdarbu apraksts un apjomi

- 2.2.1. Būvniecības laikā ir jāveic visi līguma ietvaros izstrādātajā būvprojektā „Jaunā cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā” paredzētie darbi.
- 2.2.2. Veikto būvdarbu, būvmateriālu un iekārtu garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši pēc Pasūtītāja un Uzņēmēja objekta gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
- 2.2.3. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts saskaņā ar Līgumu, bet gala nodošanai Pasūtītājam jānotiek līdz 2023.gada 31.martam.

2.3. Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam

- 2.3.1. Būvmateriālu un būvizstrādājumu izvēlē un novērtēšanā ievērot būvprojekta prasības, Tehniskās specifikācijas un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības.
- 2.3.2. Ja būvprojektā materiāla marka un attiecīgi ražotājs nav norādīti vai arī Uzņēmējs piedāvā būvprojektā norādītajam ekvivalentu materiālu (atšķirīgu no tā, kāds norādīts būvprojekta “Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu saraksts”), tad pirms materiāla iebūves šis materiāls ir savlaicīgi jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, t.sk., būvuzraugu, sastādot materiālu saskaņošanas aktu, kuram tiek pievienoti

materiāla ražotāja atbilstības sertifikāti, tehniskie dati, vizuālā informācija. Pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma jāiesniedz materiāla paraugs. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt veikt būvdarbus atbilstoši būvprojektā (“Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu saraksts”) norādītajiem materiāliem, iekārtām un aprīkojumam, ja Pasūtītājs uzskata, ka piedāvātie materiāli, iekārtas vai aprīkojums nav ekvivalenti (līdzvērtīgi). Šī punkta īstenošanas rezultāts nevar būt par iemeslu Līguma 3.2. punktā norādītās Līgumcenas palielinājumam.

- 2.3.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par pareizu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu precīzu noteikšanu darbu izpildei.
- 2.3.4. Uzņēmēja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei.

2.4. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi

- 2.4.1. Darbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, veic pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.
- 2.4.2. Uzņēmēja pienākums ir pirms ikmēneša veikto darbu akta iesniegšanas, saskaņot ar Būvuzraugu visus veikto darbu apjomus, pamatojot katrus darbu apjomus ar atbilstības dokumentāciju (deklarācijām, sertifikātiem, izpildshēmām u.c.). Uzņēmējam ir jāizstrādā visu inženiertīklu izpildshēmas digitālā un papīra formātā. Iesniedzot Būvuzraugam akceptēšanai ikmēneša veikto darbu aktu, tam jābūt pievienotam pilnam izpilddokumentācijas komplektam.
- 2.4.3. Kalendārā mēnesī veikto darbu pieņemšana noformējama ar Uzņēmēja parakstītu darbu izpildes aktu Forma Nr. 2 un Nr. 3, līdz nākošā mēneša 10. datumam. Izpildītājs Iesniedz Pasūtītājam uz saskaņošanu jau Izpildītāja un Būvuzrauga apstiprinātus ikmēneša izpildes aktus Forma Nr. 2 un Nr. 3., rēķinu par izpildītajiem darbiem iesniedzot tikai pēc Pasūtītāja akcepta saņemšanas uz šiem aktiem.
- 2.4.4. Uzņēmēja un būvprojekta izstrādātāja pienākums ir katru nedēļu piedalīties būvniecības sapulcēs, kurās Uzņēmējam jāsniedz detalizētas atskaites par izpildītajiem un plānotajiem būvdarbiem, kā arī citiem ar būvdarbu līguma izpildi saistītiem jautājumiem, nodrošinot sapulču protokola sagatavošanu.
- 2.4.5. Uzņēmēja pienākums ir sagatavot uzstādīto iekārtu un sistēmu ekspluatācijas instrukcijas, grīdu, sienu utt. kopšanas instrukcijas, pirms būvdarbu nodošanas un vienu reizi būvju ekspluatācijas laikā, veikt objektā uzstādīto iekārtu un sistēmu ekspluatācijas instruktāžas.
- 2.4.6. Pabeidzot būvdarbus, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam veikto darbu pilnu izpilddokumentāciju 3 (trīs) oriģinālos komplektos, pilnībā nokomplektētu objekta nodošanai ekspluatācijā (t.sk. atzinumus no tehnisko noteikumu izsniedzējiem u.c.), atbilstošu Latvijas Republikas normatīvajiem

aktiem un Pasūtītāja prasībām, tā lai objekts tiktu pieņemts ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz līgumā paredzētajam izpildes termiņam.

- 2.4.7. Galīgā būvdarbu pieņemšana noformējama ar Uzņēmēja un Pasūtītāja Objekta gala pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs paraksta pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”, līgumā noteikto prasību izpildīšanas, būvprojektā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kvalitātes prasību izpildīšanas, un 3 (trīs) pilnu izpilddokumentācijas komplektu saņemšanas.

2.5. Īpašas prasības būvniecībai

- 2.5.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.8. punktu atsevišķas būvprojekta daļas ir klasificējamas kā **valsts noslēpums**. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 23. maija noteikumu Nr. 412 „Industriālā drošības sertifikāta pieprasīšanas izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtība” 2. punktu Pretendentam nepieciešams trešās vai augstākas kategorijas industriālās drošības sertifikāts, ar tiesībām glabāt savās telpās tam darbam nodotos valsts noslēpuma objektus. Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu vadītājam jābūt trešās vai augstākas kategorijas atļaujai pieejai valsts noslēpuma objektiem.
- 2.5.2. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kas veiks darbus saskaņā ar būvprojekta sadaļām, kam noteikts valsts noslēpuma statuss, jābūt trešās kategorijas industriālās drošības sertifikātam, ar tiesībām glabāt savās telpās tam darbam nodotos valsts noslēpuma objektus. Apakšuzņēmēju darbu vadītājiem jābūt trešās vai augstākas kategorijas atļaujai pieejai valsts noslēpuma objektiem.
- 2.5.3. Uzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas būs jāiesniedz Pasūtītājam un atbildīgajai drošības iestādei saskaņošanai visu būvobjektā nodarbināto darbinieku saraksts, tajā skaitā norādot apakšuzņēmēju un apakšapakšuzņēmēju darbiniekus, norādot personu vārdus, uzvārdus un personas kodus. Uzņēmējam jāņem vērā, ka darbinieku atrašanās būvobjektā būs pieļaujama tikai pēc atbildīgās drošības iestādes pozitīva atzinuma saņemšanas. Šī prasība attiecas uz katru personu, kura atradīsies būvlaukuma teritorijā, tajā skaitā uz piegādātājiem, visa būvdarbu procesa laikā.
- 2.5.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas, atbilstoši līguma nosacījumiem, Uzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētu darbu veikšanas projektu, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts” un darba aizsardzības plānu, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un saskaņot tos ar Pasūtītāju un Būvuzraugu.

- 2.5.5. Uzņēmējam līdz būvdarbu uzsākšanai jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju Būvlaukuma iekšējās kārtības noteikumi.
- 2.5.6. Pirms būvdarbu uzsākšanas, Uzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem veikt būvniecībai paredzētās teritorijas pārmeklēšanu, iespējamo sprādzienbīstamu priekšmetu konstatācijai atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.672 "Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu teritoriju izpētes un piesārņotu teritoriju sanācijas kārtība".
- 2.5.7. Uzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem saņemt visas nepieciešamās atļaujas darbu veikšanai. Pasūtītājs, noslēdzot līgumu ar Uzņēmēju, pilnvaro Uzņēmēju Liepājas pilsētas būvvaldē saņemt ierakstu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
- 2.5.8. Uzņēmējam ir pienākums nosūtīt Valsts darba inspekcijai paziņojumu par būvdarbu veikšanu.
- 2.5.9. Uzņēmēja pienākumos ietilpst būvtāfeles un informatīvo zīmju uzstādīšana objektā. Būvtāfeles un citu zīmju formātus Uzņēmējs iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam pirms to izvietošanas.
- 2.5.10. Uzņēmējs visu būvniecības laiku ir atbildīgs par darba aizsardzību un ugunsdrošību objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
- 2.5.11. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt objektu ar projekta izpildes darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
- 2.5.12. Uzņēmējam jāņem vērā, ka būvniecības darbu laikā iespējamās korekcijas elektroinstalāciju izvietojumā, interjera risinājumos, vai citos ar darbinieku izvietojumu saistītos būvprojekta risinājumos. Precizējumi tiks noformēti autoruzraudzības kārtībā.
- 2.5.13. Ja precizētie apdares darbi paredz citu materiālu, tehnoloģiju izmantošanu, Līguma finanšu un laika grafika robežās Uzņēmējam pēc Pasūtītāja lūguma ir pienākums veikt precizētos apdares darbus.
- 2.5.14. Ja precizētie apdares darbi paredz citu materiālu, tehnoloģiju izmantošanu, kas neiekļaujas Līguma finanšu un laika grafika robežās, Uzņēmējs un Pasūtītājs var savstarpēji vienoties par to izpildi un finansēšanas kārtību.
- 2.5.15. Uzņēmēja pienākums ir būvniecības laikā apmaksāt komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.).
- 2.5.16. Uzņēmēja atbildība ir paredzēt cenu piedāvājumā visas izmaksas, saistītas ar būvlaukuma ierīkošanu un uzturēšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, pilna laika apsardzi, pagaidu inženiertīkliem, apgaismojumu, apsildi ziemas periodā, sastatņu norobežošanu ar necaurredzamu aizsargmateriālu, darba drošības inventāra nodrošināšanu katram darbiniekam.

- 2.5.17. Katram darbiniekam būvlaukumā līdzī jābūt personu apliecinošam dokumentam, jābūt kājās darba apaviem, galvā ķiveri un atstarojošai aizsargvestei uz kurām ir darbinieka pārstāvētā uzņēmuma nosaukums.
- 2.5.18. Uzņēmējs būvdarbu veikšanas laikā, būvlaukuma teritorijā nodrošina ar telpu, un tās aprīkojumu, darbam ar klasificēto informāciju (līdz pakāpei "KONFIDENCIĀLI"), kas atbilst Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumu Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" prasībām. Kā arī ir atbildīgs par sevišķo lietvedību.
- 2.5.19. Uzņēmējs būvlaukuma teritorijā nodrošina Būvuzraugam un Pasūtītājam atsevišķi aprīkotu, apsildāmu telpu, vai telpas, visam būvniecības laikam. Telpai jābūt nodrošinātai ar sešām ofisa darba vietām, plauktiem, dzeramo ūdeni, printeri un kopētāju. Printeris un kopētājs var atrasties arī Izpildītāja telpās.
- 2.5.20. Uzņēmējs būvlaukuma teritorijā nodrošina ar apsildāmu sapulču telpu 20 (divdesmit) personām, kā arī iepriekš saskaņotos būvlaukuma apmeklētājus ar atbilstošiem apaviem, atstarojušām vestēm un aizsargķiverēm.
- 2.5.21. Cietuma ēku kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvniecība un nodošana ekspluatācijā, atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotajam būvprojektam, ievērojot Līguma izpildes termiņu.

3. PRASĪBAS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZSTRĀDEI

- 3.1. Plānojot būvdarbus un naudas plūsmas grafiku, jāņem vērā, ka 2020. gadā Pasūtītājam Projektēšanas un būvniecības līguma izpildei būs pieejami finanšu līdzekļi aptuveni EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni euro) apmērā, ieskaitot PVN, savukārt 2021., 2022. un 2023. gadā, katru gadu, būs pieejami finanšu līdzekļi aptuveni vienādā apmērā. Pieejamais finanšu līdzekļu apmērs būs atkarīgs no tā Pretendenta finanšu piedāvājuma, kam tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības, un Ministru kabineta lēmuma.
- 3.2. Aizpildot Finanšu piedāvājumu, jāietver visas Tehniskajā specifikācijā minētās prasības, tajā skaitā būvprojekta izmaiņu izstrādei un būvprojekta realizācijai nepieciešamie resursi, projekta mezglu detalizācija, darba rasējumu izstrāde, izpildedokumentācijas noformēšanas izmaksas, būvlaukuma sagatavošanas, ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, Būvuzrauga, Pasūtītāja darba telpas, darba aizsardzības izmaksas, ziemas sadzīvinājums, nodokļi un citas galarezultāta pilnīgai un kvalitatīvai izpildei nepieciešamās izmaksas.
- 3.3. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, darbu apjomi nosakāmi pēc būvprojekta „Jaunā cietuma komplekss Alsungas ielā 29, Liepājā” grafiskā materiāla un Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.
- 3.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt veikt būvdarbus atbilstoši būvprojektā ("Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu saraksts") norādītajiem materiāliem, iekārtām un aprīkojumam, ja Pasūtītājs

uzskatīs, ka Uzņēmēja piedāvātie materiāli, iekārtas vai aprīkojums nav ekvivalenti (līdzvērtīgi). Šī punkta īstenošanās rezultāts nevar būt par iemeslu piedāvājumā norādītās kopējās Līguma cenas palielinājumam.

3.5. To darbu un saistību izmaksas, kas nav iekļauti Finanšu piedāvājumā kā atsevišķas pozīcijas, pretendents iekļauj izcenojamo darbu cenā, proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu (pozīciju).

3.6. Finanšu piedāvājumā nav jāietver:

- (a) būvprojekta sadaļā "Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu saraksts 9. 7. daļa no 8." ar " * " (viena zvaigznīte) atzīmētās pozīcijas.
- (b) būvprojekta sadaļā "Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu saraksts 9. 7. daļa no 8." sekojošas pozīcijas:

Darbu apjomu saraksts Nr.	Nr.p.k.	Darba nosaukums
T-1-2	72.	Ķermeņa skeneris 1330x2612
T-1-2	73.	Bagāžas skeneris 2392x1157x1300
T-1-2	76.	Mēbeļu un aprīkojuma uzstādīšana
T-2-3	74.	Atkritumu konteiners AK01
T-3-2	1.	Basketbola grozi treniņiem
T-3-2	2.	Handbola vārti
T-3-2	31.	Badmintona komplekts YONEX
T-3-2	32.	Badmintona tīkls
T-4-6	1.	Veļas mašīna IMES LM55
T-4-6	2.	Gludināšanas un žāvēšanas kalandrs
T-4-6	3.	Žāvēšanas mašīna IMESA ES75

4. PRASĪBAS TEHNISKAJAM PIEDĀVĀJUMAM

- (a) Prasības tehniskajam piedāvājumam noteiktas 4.pielikumā "Tehniskais piedāvājums".